

Stand: 30.05.2023

Variante 1b (Böschungen)			EP	GP (ger.)
I. Rückbaukosten Baubestand	separate Kostenschätzung			419.000,00 €
II. Sicherung WES-Gebäude				15.000,00 €
III. Baugrubensicherung-Verbau	-	m ²	378,00 €	- €
IV. Aushub Sanierung	13.800	m ³	25,00 €	345.000,00 €
V. Aushub Böschungen	9.700	m ³	19,00 €	184.300,00 €
VI. Flüssigkeitsentsorgung	244	m ³	624,00 €	152.000,00 €
VII. Entsorgung zu IV.				
> DK III-Qualität	6.000	m ³	360,00 €	2.160.000,00 €
DK III-Qualität	3.000	m ³	216,00 €	648.000,00 €
DK II-Qualität	2.000	m ³	144,00 €	288.000,00 €
DK I-Qualität	1.500	m ³	72,00 €	108.000,00 €
VIII. Entsorgung zu V. (80 %)	7.760	m ³	36,00 €	279.360,00 €
IX. Rückverfüllung	12.500	m ³	13,20 €	165.000,00 €
(Wiedereinbau aus IV.)	1.300	m ³	7,00 €	9.000,00 €
(Wiedereinbau aus V.)	1.940	m ³	7,00 €	13.600,00 €
X. Bearbeitung oberflächennaher Anfüllungen				
(0-1 m) außerhalb Sanierungsbereich	3.030	m ³	13,00 €	39.000,00 €
XI. Entsorgung zu X. (80 %)	2.400	m ³	36,00 €	86.400,00 €
XII. Wasserhaltung, Wasseraufbereitung	20.000	m ³	12,00 €	240.000,00 €
XIII. Einleitegebühren Wasserhaltung	20.000	m ³	2,50 €	50.000,00 €
XIV. Baunebenleistungen	15	%		264.000,00 €
XV. Gutachterkosten, Beweissicherung, Analytik etc.	15	%		264.000,00 €
XVI. Grundwasserüberwachung	2	Jahre	6.300,00 €	12.600,00 €
Schätzung Sanierungskosten:				5.742.260,00 €
Mehrwertsteuer:	19	%		1.091.029,40 €
Schätzung Sanierungskosten Variante 1b - brutto:				6.833.289,40 €